

## 参考数量書

工事名称 京都府立医科大学大学院中央研究室放射性同位元素の  
研究用放射線管理区域の変更に伴う改修工事  
工事場所 京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465番地

--

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築改修工事	1	式		
放射線モニタリングシステム更新・移設	1	式		
放射線管理区域現場管理	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 8 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		

建築工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事	1	式		
計				

電気設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備工事	1	式		
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
機械設備工事	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

5

建築工事						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1		式		
建具改修		1		式		
内装改修		1		式		
塗装改修		1		式		
躯体改修		1		式		
環境配慮改修		1		式		
発生材処分		1		式		
	計					

電気設備工事 科目別内訳

6

電気設備工事						
名	称	数	量	単位	金額	備考
電灯設備		1		式		
構内情報通信網設備		1		式		
拡声設備		1		式		
誘導支援設備		1		式		
テレビ共同受信設備		1		式		
防犯・入退室管理設備		1		式		
火災報知設備		1		式		
	計					

機械設備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気換気設備	1	式		
自動制御設備	1	式		
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
給湯設備	1	式		
ガス設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				



建築工事 中科目別内訳

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
計					
環境配慮改修	撤去	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処分	運搬	1	式		
発生材処分	処分	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
防犯・入退室管理設備	入退室管理	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気換気設備		1	式		
計					
自動制御設備		1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
ガス設備	都市ガス設備	1	式		
計					
発生材処理		1	式		

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					

建築工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
養生		1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
内部足場		1	式			別紙 00-0004
既設家具・既存設備養生	ビニルシート	1	式			別紙 00-0005
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0006
計						

建築工事		建具改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
開口部とりこわし	金属製両開き戸	3	か所			
開口部とりこわし	金属製片開戸0.9×1.9	1	か所			
開口部とりこわし (建具周囲はつり)	鉄筋コンクリート15cm	5.5	m			
開口部とりこわし (建具周囲はつり)	鉄筋コンクリート25cm	5.5	m			
計						

建築工事		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1) 鋼製建具						
SD1 両開き戸	W1640*H2100	2	か所			
SD2 親子開き戸	W1300*H2100	1	か所			
小計						
2) 鋼製軽量建具						
LSD1 片開き戸	W850*H2100	1	か所			
LSD2 親子開き戸	W1300*H2100	1	か所			
LSD3 片引き戸	W1050*H2100	1	か所			
LSD4 片引き戸	自動開閉装置付 W1050*H2100	1	か所			
LSD5 片引き戸	W1050*H2100	1	か所			
LSD6 片開き戸	W800*H2100	1	か所			
小計						
3) その他						
建具周囲 モルタル充填	内部建具	44.2	m			
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	1.1	㎡			

建築工事		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SOP塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程B塗料A	56.9	㎡			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		内装改修			撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ビニル床シート撤去	集積共	50	m <sup>2</sup>				
ビニル幅木撤去	集積共	4	m				
軽量鉄骨間仕切り 下地解体		113	m <sup>2</sup>				
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	113	m <sup>2</sup>				
軽量鉄骨天井下地 解体		46	m <sup>2</sup>				
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	66.8	m <sup>2</sup>				
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	54.2	m <sup>2</sup>				
既設測定室 サイト実験台撤去	11000*900*800	1	か所				
既設測定室 流し台・実験台他 撤去	1800*750*800	1	か所				
RI動物乾燥室 作業台撤去	900*750*800	1	か所				
RI動物乾燥室 流し台撤去	900*750*800	1	か所				
RI有機溶媒燃焼室 流し台撤去	900*750*800	1	か所				
RI有機溶媒燃焼室 作業台撤去	1200*750*800	1	か所				
RI実習講義実験室 作業台撤去	1800*750*800	1	か所				
RI実習講義実験室 流し台撤去	1200*750*800	1	か所				

建築工事 細目別内訳

建築工事		内装改修			撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
RI実習講義実験室 ドラフトチャンバー撤去	1800*850*2200	2	か所				
計							

建築工事		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1) 床						
床ビニル床シート貼り	t2.0 既設撤去面	3.6	m <sup>2</sup>			
複合塩ビ床シート	一般色 厚さ2.8 合成ゴム接着溶接	4.7	m <sup>2</sup>			
床ビニル床シート貼り	t2.8 既設撤去面	39.7	m <sup>2</sup>			
床モルタル塗り	貼物下地 t40	4.7	m <sup>2</sup>			
床見切り	SUS t1.0 40*40	4.9	m			
小計						
2) 幅木・壁						
巾木ビニルシート立上げ	H=100 t2.0 (既設部)	10.4	m			
巾木ビニルシート立上げ	H=100 t2.0 (新設部)	21.9	m			
巾木ビニルシート立上げ	H=100 t2.8 (新設部)	51.4	m			
壁けい酸カルシウム板張り	t12*2 (間仕切部)	146	m <sup>2</sup>			
壁繊維混入けい酸カルシウム板張り	t6 ショット工法 (下地PBt12.5共)	118	m <sup>2</sup>			
壁メタセキ化粧板張り		3.1	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	78.3	m <sup>2</sup>			

建築工事		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽鉄壁下地開口補強		1	式			別紙 00-0007
薄型軽量鉄骨壁下地	@455・面調整用ボルト@≤750共	118	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	5.8	m <sup>2</sup>			
小計						
3) 天井						
天井 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	10.2	m <sup>2</sup>			
天井化粧石こうボード貼り	t9.5 新規	3.2	m <sup>2</sup>			
天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	66.8	m <sup>2</sup>			
天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚12.5共	40.7	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	40.7	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	3.2	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) ボード等切込み共	1	式			別紙 00-0008
天井廻縁	塩化ビニル製	146	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	2	カ所			
小計						

建築工事		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4)その他						
室名表示	250*250	6	か所			
配管ハック天端マシンポストフォーム	W125	5.8	m			
シャワーユニット	1208 石鹸台付	1	か所			
ユニットバス扉額縁	樹脂製 4方 W800*H2000	1	か所			
流し台	L=1200 参考品番GS*S-120MXTL	2	か所			
更衣室 下足入れ	スチール製W900*D755*H1264	2	か所			
担当教授室他 既設吊り戸棚改修	既設L=8000*D400*H400Hを改修し L'=800、2300、1200の3 個に取り ける残分を撤去・処分	1	か所			
既設RI実習講義実 験室 中央実験台改修	L=3000をL'=1800に改修 撤去側面化粧化粧合板で塞ぐ 残分は撤去・処分	1	か所			
流し台移設	W1800*D750*H800 移設距離5m	1	か所			
作業台移設	W1200*D755*H805 移設距離8m	1	か所			
DC移設	W1800*D750*H2200 移設距離8m	1	か所			
動物乾燥装置移設	W1050*D680*H1660 移設距離4m	1	か所			
冷凍庫移設	W650*D700*H1650 移設距離5m	1	か所			
小計						

建築工事		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計						



建築工事		塗装改修	改修			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
NAD塗り改修仕様	押出成形セメント板面 工程B種 下地調整RB種(新規面)	219	m <sup>2</sup>			
NAD塗り改修仕様	押出成形セメント板面 工程B種 下地調整RA種(新規面)	10.2	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事		躯体改修	撤去			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	3	m <sup>3</sup>			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	58.5	m			
貫通穴あけ	床φ100 L=150~180	7	か所			
貫通穴あけ	床φ150 L=150~180	1	か所			
貫通穴あけ	床φ50 L=150~180	10	か所			
計						

建築工事		躯体改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1) 鉄筋						
異形鉄筋	D10	0.03	t			
異形鉄筋	D13	0.11	t			
異形鉄筋	D16	0.09	t			
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0009
鉄筋加工組立	運搬費共	0.21	t			
後打ちアカー	D13 L=80 下向き	22	カ所			
後打ちアカー	D13 L=80 横向き	52	カ所			
後打ちアカー	D13 L=80 上向き	22	カ所			
小計						
2) コンクリート						
普通コンクリート	FC21 S18	1.9	m3			
コンクリート打設手間		1.9	m3			
小計						
3) 型枠						

建築工事		躯体改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
普通合板型枠	改修部 運搬共	19	m <sup>2</sup>			
小計						
計						

建築工事		環境配慮改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁合板・ボード 撤去	一重張り アスベスト含有 集積共	115	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事		発生材処分		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み	コンクリート類 人力	3	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	ボード・木材類 人力	6.7	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	ボード類(アスベスト含有) 人力	0.7	m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.5km以下	3	m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 14.5km以下	3	m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	3.7	m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ボード(アスベスト含有) DID区間有り 60.0km以下	0.7	m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属屑類 DID区間有り 8.0km以下	0.4	m <sup>3</sup>			
計						

建築工事		発生材処分		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分	コンクリート 処分費	3	m3			
発生材処分	建設発生木材(抜根・伐採材除く) 処分費	3	m3			
発生材処分	廃アラスチック 処分費	0.1	m3			
発生材処分	石こうボード類 処分費	3.6	m3			
発生材処分	特別管理産業廃棄物 処分費	0.7	m3			
スクラップ 控除	H3	▲0.65	t			
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	15	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 2C ビット・天井	69	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 3C ビット・天井	12	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	15	m			
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム無 -	1	個			
タップスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネム無 -	3	個			
蛍光灯	FRS 15 - 322 -PH	2	個			
非常用蛍光灯	K1-FRS 15 - 322 -PH	2	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	12	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	45	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	5	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	12	m			
タップスイッチ (金属プレート付) 撤去	1P 15A ×1 ネム無 再使用しない	1	個			
蛍光灯 撤去	埋込形 FL 40W ×2 再利用しない	3	個			
蛍光灯 (白熱灯内蔵) 撤去	埋込形 FL 40W ×2 再利用しない	1	個			

電気設備工事		電灯設備			電灯分岐	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

電気設備工事		電灯設備			コンセント分岐	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V <sup>※</sup> リエチレン絶縁耐燃性 <sup>※</sup> フォスフェノール樹脂系ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	112	m			
600V <sup>※</sup> リエチレン絶縁耐燃性 <sup>※</sup> フォスフェノール樹脂系ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	8	m			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	16	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	47	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	14	m			

電気設備工事		構内情報通信網設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
UTPケーブル	CAT5E 4P ビット・天井	30	m			
情報用アクトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ45) ×1	4	個			
コンセント (金属プレート付) 撤去	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V 再使用しない	15	個			
計						

電気設備工事		拡声設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m			
スピーカー 撤去	天井埋込形 再使用する	2	台			
スピーカー 取付	天井埋込形	2	台			
スピーカー 撤去	天井埋込形 再使用しない	1	台			
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	3	m			
計						

電気設備工事		誘導支援設備	インターホン			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AEケーブル	1.2 mm <sup>2</sup> - 2C FEP内 (PF・CD)	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	2	m			
インターホン 撤去	再使用する	1	台			
インターホン 取付		1	台			
AEケーブル 撤去	1.2 mm <sup>2</sup> - 2C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	10	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管) 撤去 計	16 再使用しない	10	m			

電気設備工事		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
同軸ケーブル	S-5C-FB ビット・天井	8	m			
直列ユニット (金属プレート)	CS- 7F- RSW	1	個			
計						

電気設備工事		防犯・入退室管理設備		入退室管理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
FCPEVケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	16	m			
電気錠		2	個			
計						

電気設備工事		火災報知設備		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AEケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	14	m			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	2	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防水	1	個			
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	16 再使用しない	2	m			
計						



機械設備工事		空気換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガラスパネルダクト		16	m <sup>2</sup>			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	寸胴有 100mm	5	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	寸胴有 200mm	1	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	寸胴有 225mm	4	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	寸胴有 300mm	1	m			
丸形 防火ダンパー	150φ	1	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 200	1	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 400 400	1	個			
フード (取外し・再 取付)	500 x 500	2	組			
VHS (取外し・再 取付)	400 x 400	2	組			
VHS (取外し・再 取付)	450 x 450	1	組			
換気グリル	P-13GH5	2	個			
リモコンスイッチ		2	個			
ボックス		1	式			別紙 00-0010
天井開口補強		1	式			別紙 00-0011

機械設備工事		空気換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0012
撤去工事		1	式			別紙 00-0013
計						

機械設備工事		自動制御設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
温度検出器 (取外し・再取付)		3	個			
制御機器BOX (取外し・再取付)		1	個			
計						

機械設備工事		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洗面器	L250CM 自動水栓	2	組			
化粧鏡	YM4560A	2	枚			
洗濯機 <sup>ハ</sup>	PWP640N2W, PJ002	1	組			
計						

機械設備工事		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA) 改修	ねじ接合 屋内一般 20A	43	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA) 改修	ねじ接合 屋内一般 25A	4	m			
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個			
混合水栓	TKGG30EC	2	個			
洗濯水栓	TW11R	1	個			
止水栓	15A	4	個			
混合水栓 (取外し・再取付)		2	個			
単水栓 (取外し・再取付)		2	個			
保温		1	式			別紙 00-0014
撤去工事		1	式			別紙 00-0015
計						

機械設備工事		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水管						
排水・水道用亜鉛めっき鋼管 改修	ねじ接合 屋内一般 40A	4	m			
排水・水道用亜鉛めっき鋼管 改修	ねじ接合 屋内一般 50A	7	m			
排水・水道用亜鉛めっき鋼管 改修	ねじ接合 屋内一般 80A	6	m			
排水・水道用亜鉛めっき鋼管 改修	ねじ接合 屋内一般 100A	1	m			
通気管						
排水・水道用亜鉛めっき鋼管 改修	ねじ接合 屋内一般 50A	2	m			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	1	個			
保温		1	式			別紙 00-0016
形鋼振止支持		1	式			別紙 00-0017
撤去工事		1	式			別紙 00-0018
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給湯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給湯・保温付被覆銅管 改修	屋内一般 20A( 3/4B)	14	m			
給湯・保温付被覆銅管 改修	屋内一般 25A(1 B)	5	m			
止水栓	15A	3	個			
撤去工事		1	式			別紙 00-0019
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		ガス設備		都市ガス設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
改修工事						
配管(白鉄管)	15	14	m			
配管(白鉄管)	20	6.5	m			
LB1ロホース栓	320	1	個			
セﾞガス栓	15A 151-656	2	個			
金属可とう管連絡	0810631 15	2	m			
支持工事	15	14	m			
支持工事	20	6.5	m			
ガス管塗装(同色)	15	14	m			
ガス管塗装(同色)	20	6.5	m			
諸経費		1	式			
撤去工事						
配管撤去	15	9.5	m			
配管撤去	20	4	m			
諸経費		1	式			

機械設備工事		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
端数処理		1	式			
計						

機械設備工事		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属類処分費		0.38	t			
スクラップ	銅	0.2	t			
計						

建築工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	複合改修	84.3	m <sup>2</sup>			
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生(内部改修)	個別改修	66.8	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	複合改修	84.3	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	66.8	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	84.3	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内部足場		1	式			別紙 00-0004
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	151	m <sup>2</sup>			
計						
既設家具・既存設備養生	ビニールシート	1	式			別紙 00-0005
ビニールシート		66.8	m <sup>2</sup>			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0006
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	平家建	151	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽鉄壁下地開口補強		1	式			別紙 00-0007
軽鉄壁下地開口補強	1640*2100	2	カ所			
軽鉄壁下地開口補強	800*2100	1	カ所			
軽鉄壁下地開口補強	830*2000	1	カ所			
軽鉄壁下地開口補強	850*2100	1	カ所			
計						
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内)ポット等切込み共	1	式			別紙 00-0008
天井下地開口部補強	19形 1247*298	6	カ所			
天井下地開口部補強	19形 1800*750	1	カ所			
天井下地開口部補強	19形 400*400	2	カ所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度ポット等切込み共	5	カ所			
天井下地開口部補強	19形 500*500	2	カ所			
計						

建築工事		躯体改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0009
鉄筋スクラップ	H2	▲0.01	t			
計						

機械設備工事		空気換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス		1	式			別紙 00-0010
ボックス	600 x 600 x 400H (GW25)	1	組			
ボックス	400 x 400 x 400H (GW25)	1	組			
計						
天井開口補強		1	式			別紙 00-0011
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 150×150mm程度 ボート等切込み共	1	カ所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 300×300mm程度 ボート等切込み共	3	カ所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	2	カ所			
計						

機械設備工事		空気換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0012
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミダクトクロス 保温厚25 100mm	5	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミダクトクロス 保温厚25 200mm	1	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミダクトクロス 保温厚25 225mm	4	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミダクトクロス 保温厚25 300mm	1	m			
計						
撤去工事		1	式			別紙 00-0013
共板フランジ工法ダクト撤去	0.5mm ( ≦450)	3	m <sup>2</sup>			
スパイラルダクト (低圧ダクト) 撤去	175mm	2	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト) 撤去	225mm	5	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト) 撤去	275mm	1	m			
フード撤去	500 x 500	3	組			
計						



機械設備工事		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温		1	式			別紙 00-0014
給水管 保温	ポリスチレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	43	m			
給水管 保温	ポリスチレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	4	m			
計						
撤去工事		1	式			別紙 00-0015
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	ねじ接合 屋内一般 20A	31	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	ねじ接合 屋内一般 25A	23	m			
混合栓 撤去	13A	4	個			
止水栓 撤去	13A	11	個			
計						

機械設備工事		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温		1	式			別紙 00-0016
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	4	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	7	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A	6	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 100A	1	m			
計						
形鋼振止支持		1	式			別紙 00-0017
排水配管工事費 1		3	%			
計						

機械設備工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0018
排水・水道用 亜鉛めっき鋼管 撤去	ねじ接合 屋内一般 50A	24	m			
排水・水道用 亜鉛めっき鋼管 撤去	ねじ接合 屋内一般 80A	9	m			
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 80A	1	個			
計						

機械設備工事		給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0019
給湯・保温付 被覆銅管 撤去	屋内一般 20A( 3/4B)	35	m			
給湯・保温付 被覆銅管 撤去	屋内一般 25A(1 B)	3	m			
止水栓 撤去	13A	5	個			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VOC測定機器 (分析・報告とも)	測定ハッジF(ホルムアルデヒド用)	1	個			
VOC測定機器 (分析・報告とも)	測定ハッジV4 (トルエン、キシレン等4種)	1	個			
計						

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
放射線モニタリング更新・移設				
放射線モニタリング更新・移設	1	式		
		式		
計				
工事価格	1	式		

放射線モニタリングシステム更新・移設		放射線モニタリングシステム更新・移設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ハンドブッククロスモニター		1	台			
入退室管理システム	FeliCA方式	1	式			
放射線モニタ・アイソトープ取扱管理システム改造		1	式			
通信ケーブル		1	式			
配線工事		1	式			
試運転調整費		1	式			
運搬搬入費		1	式			
現場経費		1	式			
計						