

参考数量書

工事名称 京都府立医科大学附属病院中央診療棟NICU増床等
整備工事(機械設備工事)
工事場所 京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465番地

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
機械設備工事	1	式		
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
機械設備工事	1	式		
計				

機械設備工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
空気調和設備		1		式					
換気設備		1		式					
自動制御設備		1		式					
衛生器具設備		1		式					
給水設備		1		式					
排水設備		1		式					
給湯設備		1		式					
消火設備		1		式					
医療加工工事		1		式					
撤去工事		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

機械設備工事 中科目別内訳

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調設備	機器設備	1	式		
空調設備	ダクト設備	1	式		
空調設備	総合調整	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
自動制御設備		1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給湯設備		1	式		
計					
消火設備	スプリンクラー設備	1	式		
計					
医療加工工事	医療加工工事	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ファン付HEPAフィルタユニット	付属品共	1	式			別紙 00-0001
REH-6 レヒュームユニット	ダクト外接続型電気ヒータ 4080m ³ /h	1	台			
REH-8 レヒュームユニット	ダクト外接続型電気ヒータ 4680m ³ /h	1	台			
空調機改修	AC-15	1	式			別紙 00-0002
全熱交換器改修	HX-15 ローター交換	1	式			別紙 00-0003
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
共板ファン工法ダクト外(シール有)	挿入有 0.5mm(~ 450mm)	30	m ²			
共板ファン工法ダクト外(シール有)	挿入有 0.6mm(451 ~ 750mm)	191	m ²			
共板ファン工法ダクト外(シール有)	挿入有 0.8mm(751 ~ 1200mm)	29	m ²			
スパイラルダクト(低圧ダクト)	挿入有 150mm	7	m			
スパイラルダクト(低圧ダクト)	挿入有 200mm	4	m			
チャンバー類		1	式			別紙 00-0004
制気口ボックス類		1	式			別紙 00-0005
保温		1	式			別紙 00-0006
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空調和設備		総合調整		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
総合調整費		1	式			別紙 00-0007
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ファン再取付 EF-302	中間ダクトファン：#1 × 100m ³ /h	1	台			
計						

機械設備工事		換気設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
パイプダクト (低圧ダクト)	パイプ有 150mm	15	m			
チャンバー類		1	式			別紙 00-0008
制気口ボックス類		1	式			別紙 00-0009
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		自動制御設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
自動制御機器	隔離室廻り制御2sets	1	式			別紙 00-0010
自動制御機器	レヒータ廻り制御2sets	1	式			別紙 00-0011
盤関係	既設中央監視装置改造	1	式			別紙 00-0012
盤関係	既設盤改造 RS-7 (盤改造)	1	式			別紙 00-0013
盤関係	自動制御盤	1	式			別紙 00-0014
調整費		1	式			別紙 00-0015
計装工事	改修	1	式			別紙 00-0016
計装工事	撤去	1	式			別紙 00-0017
諸経費		1	式			別紙 00-0018
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風便器	CS230B	2	組			
洗面器	L250C	2	組			
洗面化粧台	LDPB060BAGEN1	1	組			
タオル用手洗器	LS850EPA	11	組			
沐浴槽再取付	MRE-NB1	2	組			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)改修	屋内一般 20A	39	m			
シングルバルブ混合水栓	TKS05303J	1	個			
給水管 保温	グラスウール天井内、バルブシャフト内 アルミガラスウール 20A	39	m			
配管分岐(銅管類)・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	5	か所			
機械はつり(ダクトリフト)による配管用貫通口)	100 ~ 150mm 50mm	1	か所			
非破壊検査		1	式			別紙 00-0019
計						

機械設備工事		排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	屋内一般 75A	2	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 40A	14	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 50A	4	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 75A	3	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 100A	1	m				
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 40A 保温無	4	か所				
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	1	か所				
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 80A 保温無	1	か所				
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	2	か所				
機械はつり(ダクト)による配管用貫通口	100～150mm 75mm	1	か所				
機械はつり(ダクト)による配管用貫通口	100～150mm 125mm	1	か所				
非破壊検査		1	式			別紙 00-0020	
計							

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給湯設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給湯・銅管 改修	屋内一般 20A(3/4B)	25	m				
給湯管 保温	ガラスウール天井内、パイプシャフト内 アルミガラスウール 20A	25	m				
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	5	か所				
機械はつり(ダクト)による配管用貫通口	100～150mm 50mm	1	か所				
非破壊検査	X線撮影	1	式			別紙 00-0021	
計							

機械設備工事		消火設備			スプリンクラー設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 25A	12	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 32A	1	m			
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｰ-用ﾌﾟｷﾞﾈ	20A 1500L	7	個			
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｰ-ﾊｯﾄﾞ	ﾓﾙﾌﾞ形 閉鎖形	7	個			
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｰ-ﾊｯﾄﾞ 再取 付		12	個			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 65A 保温無	1	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	1	か所			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	2	個			
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)	1	個			
凍結工法		1	式			別紙 00-0022
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		医療ガス工事			医療ガス工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
医療ガス工事	機器費	1	式			別紙 00-0023
医療ガス工事	材料・工費	1	式			別紙 00-0024
計						

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0025
ダクト撤去	0.5t	40	m ²			
ダクト撤去	0.6t	98	m ²			
ダクト撤去	0.8t	22	m ²			
アスベスト撤去工事	レ ¹ W3相当作業 ダクトファン部撤去	1	式			別紙 00-0026
スリッパ外撤去	150	6	m			
スリッパ外撤去	200	20	m			
スリッパ外撤去	225	6	m			
スリッパ外撤去	250	27	m			
スリッパ外撤去	300	11	m			
ダクト保温撤去		1	式			別紙 00-0027
ファン-類撤去		1	式			別紙 00-0028
制気口類撤去		1	式			別紙 00-0029
蒸気管撤去	SGP(黒)20	30	m			
沐浴槽取外	MRE-NB1	2	組			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洗面器撤去	L250	13	組			
汚物流撤去	SK33	1	組			
給水管撤去	H1VP20	16	m			
排水管撤去	VP40	10	m			
排水管撤去	VP50	3	m			
排水管撤去	VP75	1	m			
排水管撤去	VP100	1	m			
配管類保温撤去		1	式			別紙 00-0030
給湯管撤去		15	m			
スリッパヘッド撤去		2	個			
スリッパ管撤去	SGP(白)25	6	m			
計						

機械設備工事		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
有価物処分	鉄くず AL-H3	3	t			
有価物処分	銅くず 2号銅線	13	kg			
産業廃棄物処理	ガット処理費	10	kg			
発生材処分	廃プラ	21	kg			
発生材処分	保温材(グラスウール)	198	kg			
発生材処分	非飛散性アスベスト含有材類	92	kg			
小計						
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラ,保温材 DID区間有り 14.5km以下	2	台			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 アスベスト含有材 DID区間有り 61.0km以下	1	台			
計						

機械設備工事		空調和設備			機器設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ファン付HEPAフィルタユニット	付属品共	1	式			別紙 00-0001
FFU-1 ファン付HEPAユニット	1020m3/h	2	台			
FFU-2 ファン付HEPAユニット	720m3/h	1	台			
FFU-3 ファン付HEPAユニット	1020m3/h	10	台			
FFU-4 ファン付HEPAユニット	900m3/h	1	台			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調和設備			機器設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調機改修	AC-15	1	式			別紙 00-0002
空調機AC-15改修	冷温水コイル 8列22段	1	台			
空調機AC-15改修	ファン軸受け	1	式			
空調機AC-15改修	排気ファン用モーター-ス	1	個			
空調機AC-15改修	冷温水コイル交換	1	式			
空調機AC-15改修	ファン軸受け交換	1	式			
空調機AC-15改修	排気ファン用モーター-ス交換	1	式			
空調機AC-15改修	配管パッキン復旧	1	式			
空調機AC-15改修	保温パッキン復旧	1	式			
空調機AC-15改修	消耗副資材	1	式			
空調機AC-15改修	交通運搬費	1	式			
空調機AC-15改修	諸経費	1	式			
計						

機械設備工事		空調設備			機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
全熱交換器改修	HX-15 □-□交換	1	式			別紙 00-0003	
全熱交換器HX-5改修	全熱交換器□-□交換機製2150	1	台				
全熱交換器HX-5改修	□-□駆動モーター	1	台				
全熱交換器HX-5改修	モーター取付架台	1	台				
全熱交換器HX-5改修	Vブレーキ	1	個				
全熱交換器HX-5改修	Vベルト	1	本				
全熱交換器HX-5改修	□-□内蔵軸受	1	組				
全熱交換器HX-5改修	シャフト	1	式				
全熱交換器HX-5改修	IPソーロ(ブラッシュ型)金具共	1	式				
全熱交換器HX-5改修	制御盤(屋内仕様・中間期タイプON-OFF型)	1	面				
全熱交換器HX-5改修	梱包費	1	式				
全熱交換器HX-5改修	運搬費	1	式				
全熱交換器HX-5改修	更新作業費	1	式				
全熱交換器HX-5改修	工具損料	1	式				
全熱交換器HX-5改修	交通費	1	式				

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調設備			機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
全熱交換器改修	HX-15 □-□交換	1	式			別紙 00-0003	
全熱交換器HX-5改修	諸経費	1	式				
計							

機械設備工事		空調設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
チャンパー類		1	式			別紙 00-0004
ファン	300×300×350 h (GW25t内貼)	1	組			
ファン	350×350×350 h (GW25t内貼)	3	組			
ファン	500×500×300 h (GW25t内貼)	2	組			
ファン	650×650×350 h (GW25t内貼)	2	組			
ファン	700×700×400 h (GW25t内貼)	2	組			
ファン	750×750×400 h (GW25t内貼)	1	組			
ファン	800×800×350 h (GW25t内貼)	3	組			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
制気口ボックス類		1	式			別紙 00-0005
制気口	吹出口 C2-15	1	個			
制気口	吹出口 C2-20	3	個			
制気口	吸込口 HS350×350	2	個			
制気口	吸込口 HS500×500	2	個			
制気口	吸込口 HS550×550	2	個			
制気口	吸込口 HS600×600	1	個			
制気口	吸込口 HS650×650	3	個			
モーターファン	MD400×200	2	個			
制気口再取付	吹出口 C2-15	2	個			
制気口再取付	吹出口 C2-20	2	個			
制気口再取付	吹出口 C2-25	2	個			
制気口再取付	吸込口 HS250×250	2	個			
制気口再取付	吸込口 HS400×200	1	個			
制気口再取付	吸込口 HS400×250	1	個			

機械設備工事		空調設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
制気口ボックス類		1	式			別紙 00-0005
計						
保温		1	式			別紙 00-0006
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトチャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	250	m ²			
スライダダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトチャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 150mm	7	m			
スライダダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトチャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 200mm	4	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調設備		総合調整		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
総合調整費		1	式			別紙 00-0007
長方形ダクト調整		250	m ²			
スライダダクト調整		11	m			
計						

機械設備工事		換気設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
チャンバー類		1	式			別紙 00-0008
ファン -	300 × 300 × 300 h (GW25t内貼)	2	組			
計						
制気口ボックス類		1	式			別紙 00-0009
制気口	吸込口 HS150 × 150	2	個			
制気口再取付	吸込口 HS250 × 250	1	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		自動制御設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
自動制御機器	隔離室廻り制御2sets	1	式			別紙 00-0010
微差圧ゲージ	PYY-DG85	2	個			
手動設定器	Q406B	6	個			
トランス	AT72-J1	2	個			
リレー回路	RC	2	個			
ダンパ操作器	MY9050A	2	個			
計						
自動制御機器	レヒータ廻り制御2sets	1	式			別紙 00-0011
室内用温度センサ	TY7043Z	2	個			
デジタル設定器	QY7205A	2	個			
デジタル式コントローラ	WY5117C120K	2	個			
V/I変換器	RYY792V	2	個			
計						

機械設備工事		自動制御設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
盤関係	既設中央監視装置改造	1	式			別紙 00-0012
既設中央監視装置改修	カメラ追加作成 マリウ画面追加及び修正	1	式			
計						
盤関係	既設盤改造 RS-7 (盤改造)	1	式			別紙 00-0013
既設盤改造	RS-7 (盤改造)	1	面			
計						
盤関係	自動制御盤	1	式			別紙 00-0014
自動制御盤	3CP-1 700W × 700H × 250D	1	面			
自動制御盤	3CP-2 700W × 700H × 250D	1	面			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		自動制御設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
調整費		1	式			別紙 00-0015
調整費		1	式			
計						

機械設備工事		自動制御設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計装工事	改修	1	式			別紙 00-0016
ケーブル	EM-CEE1.25mm2×3C	49	m			
ケーブル	EM-CEE1.25mm2×5C	54	m			
ケーブル	EM-CEE2mm2×5C	71	m			
ケーブル	EM-CEES1.25mm2×2C	70	m			
ケーブル	600V_EM-CE3.5mm2×3C	71	m			
ケーブル	EM-LANケーブル	49	m			
ケーブル	EM-KPEESO.75mm2×3P	803	m			
電線管	E19mm	6	本			
電線管	E25mm	8	本			
電線管	E31mm	4	本			
電線管	E75mm	7	本			
合成樹脂可とう電線管	PF16mm	5	m			
合成樹脂可とう電線管	PF22mm	5	m			
合成樹脂可とう電線管	PF28mm	5	m			

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		自動制御設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計装工事	改修	1	式			別紙 00-0016
電線管付属品		1	式			
樹脂管付属品		1	式			
ポリエチレンチューブ	6mm	100	m			
ポリチューブ接手類		1	式			
モジュラーコネクター		4	個			
室内圧取出口		4	個			
アウトレットボックス	102×102×44	4	個			
スイッチボックス	1個用	2	個			
丸形露出ボックス		2	個			
プルボックス類		1	式			
ジャンクションボックス	5P	1	個			
吊材料費及び支持具		1	式			
雑材料・消耗品		1	式			
防火区画貫通費		1	式			

機械設備工事		自動制御設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計装工事	改修	1	式			別紙 00-0016
準防火区画貫通費		1	式			
機器・材料揚重費		1	式			
試運転立会費		1	式			
機器取付費		1	式			
盤搬入費		1	式			
盤据付費		1	式			
結線費		1	式			
労務費		1	式			
雑工費		1	式			
はつり補修費		1	式			
施工調査費		1	式			
ドキュメント費		1	式			
塗装費		1	式			
交通運搬費		1	式			

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		自動制御設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計装工事	改修	1	式			別紙 00-0016
計						
計装工事	撤去	1	式			別紙 00-0017
撤去	機器・材料揚重費	1	式			
撤去	労務費	1	式			
撤去	雑工費	1	式			
撤去	交通運搬費	1	式			
計						
諸経費		1	式			別紙 00-0018
諸経費	諸経費	1	式			
諸経費	法定福利費	1	式			
計						

機械設備工事		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
非破壊検査		1	式			別紙 00-0019
非破壊検査	X線撮影	1	カ所			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
非破壊検査		1	式			別紙 00-0020
非破壊検査	X線撮影	2	カ所			
計						

機械設備工事		給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
非破壊検査	X線撮影	1	式			別紙 00-0021
非破壊検査	X線撮影	1	か所			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		消火設備			スプリンクラー設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結工法		1	式			別紙 00-0022
凍結工法	SGP100	1	か所			
凍結工法	SGP25	2	か所			
計						

機械設備工事		医療ガス工事		医療ガス工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
医療ガス工事	機器費	1	式			別紙 00-0023
壁埋込型アトレット10口	酸素×4 治療用空気×4 吸引×2	2	個			
壁埋込型アトレット7口	酸素×3 治療用空気×3 吸引×1	9	個			
壁埋込型アトレット3口	酸素×1 治療用空気×1 吸引×1	3	個			
天吊ホース型アトレット	0	2	個			
天吊ホース型アトレット	A	2	個			
天吊ホース型アトレット	V	2	個			
系統用シャットオフバルブ	10 禁油品	22	個			
系統用シャットオフバルブ	16 禁油品	11	個			
系統用シャットオフバルブ	40 禁油品	1	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		医療ガス工事		医療ガス工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
医療ガス工事	材料・工費	1	式			別紙 00-0024
医療用脱酸銅管(加-1' 1')	10	277	m			
医療用脱酸銅管(加-1' 1')	13	61	m			
医療用脱酸銅管(加-1' 1')	16	129	m			
医療用脱酸銅管(加-1' 1')	20	24	m			
医療用脱酸銅管(加-1' 1')	25	71	m			
医療用脱酸銅管(加-1' 1')	30	16	m			
医療用脱酸銅管(加-1' 1')	40	22	m			
同上継手類		1	式			
支持金物費		1	式			
配管工事費		1	式			
機器取付費		1	式			
ろう材及び溶接ガス費		1	式			
撤去工費		1	式			
塗装材工費		1	式			

機械設備工事		医療加工工事			医療加工工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
医療ガス工事	材料・工費	1	式			別紙 00-0024	
消耗品雑材料		1	式				
現場管理費		1	式				
検査・試験費		1	式				
諸経費		1	式				
計							

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		撤去工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
機器類撤去		1	式			別紙 00-0025	
ヒーターユニット撤去	RH-6 4292m ³ /h	1	台				
ヒーターユニット撤去	RH-8 3630m ³ /h	1	台				
ヒーターユニット撤去	RH-301 510m ³ /h	1	台				
ファン取外	中間ダクトファン：#1 × 100m ³ /h	1	台				
計							

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスベスト撤去工事	レベル3相当作業 ｸﾞｸﾞ外ﾌﾗﾝｼﾞ部撤去	1	式			別紙 00-0026
ｱｽﾌﾞｽﾄ撤去工事	ｸﾞｸﾞ外ﾌﾗﾝｼﾞ部撤去1250×300	2	か所			
ｱｽﾌﾞｽﾄ撤去工事	ｸﾞｸﾞ外ﾌﾗﾝｼﾞ部撤去900×250	3	か所			
ｱｽﾌﾞｽﾄ撤去工事	ｸﾞｸﾞ外ﾌﾗﾝｼﾞ部撤去750×300	6	か所			
ｱｽﾌﾞｽﾄ撤去工事	ｸﾞｸﾞ外ﾌﾗﾝｼﾞ部撤去750×250	1	か所			
ｱｽﾌﾞｽﾄ撤去工事	ｸﾞｸﾞ外ﾌﾗﾝｼﾞ部撤去700×300	2	か所			
ｱｽﾌﾞｽﾄ撤去工事	ｸﾞｸﾞ外ﾌﾗﾝｼﾞ部撤去650×300	8	か所			
ｱｽﾌﾞｽﾄ撤去工事	ｸﾞｸﾞ外ﾌﾗﾝｼﾞ部撤去600×250	3	か所			
ｱｽﾌﾞｽﾄ撤去工事	ｸﾞｸﾞ外ﾌﾗﾝｼﾞ部撤去500×300	2	か所			
ｱｽﾌﾞｽﾄ撤去工事	ｸﾞｸﾞ外ﾌﾗﾝｼﾞ部撤去500×250	16	か所			
ｱｽﾌﾞｽﾄ撤去工事	ｸﾞｸﾞ外ﾌﾗﾝｼﾞ部撤去500×150	1	か所			
ｱｽﾌﾞｽﾄ撤去工事	ｸﾞｸﾞ外ﾌﾗﾝｼﾞ部撤去450×300	2	か所			
ｱｽﾌﾞｽﾄ撤去工事	ｸﾞｸﾞ外ﾌﾗﾝｼﾞ部撤去400×250	2	か所			
ｱｽﾌﾞｽﾄ撤去工事	ｸﾞｸﾞ外ﾌﾗﾝｼﾞ部撤去350×250	2	か所			
ｱｽﾌﾞｽﾄ撤去工事	ｸﾞｸﾞ外ﾌﾗﾝｼﾞ部撤去300×300	2	か所			

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスベスト撤去工事	レベル3相当作業 ｸﾞｸﾞ外ﾌﾗﾝｼﾞ部撤去	1	式			別紙 00-0026
ｱｽﾌﾞｽﾄ撤去工事	ｸﾞｸﾞ外ﾌﾗﾝｼﾞ部撤去300×250	2	か所			
ｱｽﾌﾞｽﾄ撤去工事	ｸﾞｸﾞ外ﾌﾗﾝｼﾞ部撤去250×200	24	か所			
ｱｽﾌﾞｽﾄ撤去工事	ｸﾞｸﾞ外ﾌﾗﾝｼﾞ部撤去200×200	2	か所			
副資材・消耗品		1	式			
各種清掃		1	式			
ｱｽﾌﾞｽﾄ袋詰め		3	m3			
法定福利費		1	式			
計						
ｸﾞｸﾞ外保温撤去		1	式			別紙 00-0027
ｸﾞｸﾞ外保温撤去	角ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ	160	m ²			
ｽﾄｲﾙｸﾞｸﾞ外保温撤去	ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ	48	m ²			
計						

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ファン類撤去		1	式			別紙 00-0028
ファン撤去	350×350×400h (GW25t内貼)	2	組			
ファン撤去	400×400×400h (GW25t内貼)	23	組			
ファン撤去	550×550×300h (GW25t内貼)	1	組			
ファン撤去	850×550×350h (GW25t内貼)	6	組			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
制気口類撤去		1	式			別紙 00-0029
吸込口仮閉塞 (工事後取外し共)	400×250	0.1	m ²			
制気口取外	吹出口 C2-15	2	個			
制気口取外	吹出口 C2-20	2	個			
制気口取外	吹出口 C2-25	2	個			
制気口撤去	吹出口 C2-20	2	個			
制気口撤去	吹出口 C2-25	21	個			
制気口撤去	吸込口 HS200×200	1	個			
制気口撤去	吸込口 HS250×250	5	個			
制気口撤去	吸込口 HS400×200	1	個			
制気口撤去	吸込口 HS400×250	1	個			
制気口撤去	吸込口 HS400×400	1	個			
制気口撤去	吸込口 HS700×400	6	個			
計						

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管類保温撤去		1	式			別紙 00-0030
蒸気保温撤去	SGP(黒)20 グラスウール	30	m			
給水保温撤去	H1VP20 グラスウール	16	m			
排水保温撤去	VP40 グラスウール	10	m			
排水保温撤去	VP50 グラスウール	3	m			
排水保温撤去	VP75 グラスウール	1	m			
排水保温撤去	VP100 グラスウール	1	m			
給湯保温撤去	CuP20 グラスウール	15	m			
計						