

## 機器一覧

メーカー名：近藤工業株式会社

品名／規格

①プッシュプル型 流し台 一式

本体：ステンレス製

外形寸法：1800W×750(600+150)D×2050H

流し台：槽シンク、混合水栓×1、単水栓×1

排水：一般排水

付属品：LED照明、抗菌・防カビフィルタ

②プッシュプル型 対面式切出台(サプライユニット付) 一式

<切出台>

排気風量：940CMH

本体：ステンレス製

外径寸法：1500W×800D×2050H

<サプライユニット(ダクト接続式)>

給気風量：510CMH

本体：ステンレス製

外径寸法：1500W×800D×250H

付属品：LED照明、抗菌・防カビフィルタ

③プッシュプル型 撮影台用ブース 一式

本体：銅板製メラミン焼付塗装

：周囲暗幕添付

外形寸法：1350W×930D×1950H

付属品：抗菌・防カビフィルタ

撮影台：既存品(杉浦研究所MPS-2)利用

④プル型ストッカー(検体受付用) 一式

排気風量：350CMH

本体：ステンレス製

外形寸法：1160W×800D×2250H

構造：上下2段／両面左右開き戸

⑤運送費 一式

⑥機器搬入据付・既存機器移設作業 一式

試運転測定・ホルマリン簡易測定含む

納品場所から一時的に機器を搬出する作業(機器分割含む)は含まない

既存機器の移動は近藤工業社製品のみ

## その他

- ・作業は土日のみとする
- ・建屋との取り合いに関して  
排気ダクト天井下と機器の接続含む  
給排水床上立上配管と機器との接続含む
- ・除外項目  
既存機器撤去費用  
排気ダクトへの風量調整ダンパー(VD)設置工事  
建屋に関する工事(一次側のダクト工事及び給排水設備工事)  
コンセント増設工事  
建設取り合い仕舞工事  
簡易測定用のホルマリン溶液