

参考物品（その1）

項目	品名	数	量
1	機器設備	1	式
2	建築工事	1	式
3	電気設備工事	1	式
4	空調設備工事	1	式
5	衛生設備工事	1	式
	現場管理費	1	式
	施工図作成費	1	式
	諸経費	1	式

【御見積り条件】

1. 設備機器等に必要な電気工事は、法医学解剖室から二次側とします。
2. 解体工事で想定するアスベストは、レベル3です。レベル1・2の場合は、別途お見積り申し上げます。
3. 既設の老朽化等により施工内容に変更が生じた場合は、別途お見積り申し上げます。

【別途工事】

1. 法医解剖室内備品等の移動及び復旧
2. 中央監視設備の変更及び連動

【特記事項】

1. 研り作業等騒音工事を伴いますが、工事制限がないものと想定しております。
2. 撤去・復旧する機器（流し台等）の仮置き場所確保をお願いします。
3. 工事期間中における工事車両の進入許可及び駐車場の無償貸与をお願いいたします。
4. 資材及び発注材・残材置き場の無償貸与をお願いいたします。
5. 工事区域までの作業員及び搬入導線を確保をお願いいたします。
6. 工事用電力及び水道の無償ご提供をお願いいたします。

項目	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量
(1)	(機器設備)		
	感染対策解剖台	ATB-S1V 電動昇降式 排気量:2000CM	2 台
	ダウンフローユニット	KFU-1 照明・HEPA付 給気量:2000CM	2 台
	運送・搬入・設置作業費		1 式
	既設機器撤去	解剖台・無影灯2種(アーム型、埋込型)	1 式
	小計		
(2)	(建築工事)		
	仮設工事	棚足場・電源・水道	1 式
	天井解体	アスベスト含有時※1追加	80 m ²
	天井仕上げ復旧	軽天下地+ケイカル6mm+PB15mm+VP塗	80 m ²
	点検口増設	アルミ額縁	6 ヶ所
	躯体穿孔	B1階壁(ダクト・冷媒配管用)200Φ	7 ヶ所
	躯体穿孔	B1階床(ダクト用)400Φ	2 ヶ所
	躯体穿孔	B1階床(給排水用)150Φ	4 ヶ所
	穿孔前鉄筋探索		12 ヶ所
	既存床仕上げ材撤去	剥し、研り	80 m ²
	排水溝新設部カッター切断・研り		6 m
	新設排水溝モルタル塗り下地		3 m
	新設排水溝SUSグレーチング(枠共)		3 m
	既設排水溝モルタル埋め戻し		2 m
	塗床仕上げ	エポキシ樹脂ノンスリップ	80 m ²
	側溝蓋(グレーティング)取り換え		24 m
	同上寸法切断		1 式
	美装		1 式
	養生費	ブルーシート・コンパネ・マスク等	1 式
	産業廃棄物処理費		1 式
	アスベスト事前調査	検体分析	3 検体

項目	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量
	アスベスト事前調査及び報告書		1 式
	アスベスト含有時（レベル3）の解体	レベル1・2の場合は、別途お見積り	1 式
	アスベスト含有廃材処分費	梱包・搬出・運搬・処理	1 式
	現地調査費		1 式
	共通仮設費		1 式
	現場経費		1 式
	交通費等		1 式
	工具等償却費		1 式
	一般管理費・福利厚生費		1 式
	小計		
(3)	(電気設備工事)		
	配線工事	解剖台・ダウンフローユニット電源配線	1 式
	照明器具 撤去復旧		1 式
	防災器具撤去復旧		1 式
	現地調査費		1 式
	現場経費		1 式
	交通費等		1 式
	工具等償却費		1 式
	福利厚生費		1 式
	小計		
(4)	(空調設備工事)		
-1	設備機器		
	室外機 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	RAS-AP280SSM	2 台
	冷房/暖房能力 28.0kW/31.5kW	製品重量:200kg、電源:3Φ200V	
	アクティブフィルター	AF-SMA	2 台
	アクティブフィルター 取付キット	AFB-1SNA	2 台

項目	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量
	外気処理機 天埋型	RPI-GP2100KFG	2 台
	冷房/暖房能力 28.0kW/26.6kW	製品重量:110kg、電源:1Φ200V	
	ロングライフフィルター	F-210LFG	2 台
	高性能フィルター	比色法65%	2 台
	フィルターボックス	B-210MFG	2 台
	ドレンアップメカ	DU-210KFG1	2 台
	多機能デザインリモコン		2 台
	排気フィルターユニット 屋外設置型	HEPAフィルター・活性炭フィルター	1 台
	屋外設置排気ファン 片吸込みシロッコ	2SRM04	2 台
	搬入据付費		1 式
	外調機支持金物		1 式
	室外機用架台		1 式
	機器用基礎他 (H鋼他)		1 式
	塗装工事 (文字書き)		1 式
	試運転調整費		1 式
	消耗品雑材費		1 式
	運搬交通費		1 式
-2	配管設備		
	冷媒配管	被覆銅管 9.52Φ×22.2φ	50 m
	同上接手類		1 式
	同上支持金物		1 式
	ドレン配管	硬質塩ビ 保温付きVP 25A	5 m
	同上接手類		1 式
	同上支持金物		1 式
	エアーカット弁	25A	2 個
	同上器具類取付費		1 式
	配管工事		1 式
	保温・ラッキング工事		1 式
	穴埋め区画貫通処理		1 式
	冷媒充填費		1 式

項目	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量
	試験費	耐圧、真空引き、通水	1 式
	消耗品雑材料		1 式
	運搬交通費		1 式
-3	ダクト設備		
	スパイラルダクト 材工共	亜鉛鋼板 200φ	10 m
	スパイラルダクト 材工共	亜鉛鋼板 400φ	25 m
	同上接手接合材		1 式
	同上支持金物		1 式
	矩形ダクト	亜鉛鋼板 0.6t	70 m ²
	同上接手接合材		1 式
	同上支持金物		1 式
	CAV	400×300	2 台
	FD	200φ	6 台
	MD	750×600	2 台
	VC	200φ	6 台
	BOX	300×600×500	2 台
	BOX	500×650×500	2 台
	BOX	750×650×500	2 台
	BOX	1700×500×450	1 台
	BOX	1700×500×500	1 台
	BOX (保温付)	1650×400×400	2 台
	BOX (保温付)	1650×500×400	1 台
	BOX (保温付)	2250×500×400	1 台
	BOX (保温付)	2250×400×400	1 台
	キャンバス装置		6 台
	同上器具類取付費		1 式
	保温工事		1 式
	屋外ダクトラッキング工事		1 式
	穴埋め補修工事		1 式
	調整費		1 式

項目	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量
	消耗品雑材料		1 式
	運搬交通費		1 式
-4	電気・計装工事		
	配線・配管工事	VCTF 0.75sq-2C	25 m
	配線・配管工事	VCTF 1.25sq-2C	30 m
	配線・配管工事	VCTF 1.25sq-3C	55 m
	厚鋼電線管	G22	15 m
	同上付属品・支持金物・プルボックス		1 式
	消耗品雑材料		1 式
	盤類	CAV、MD制御盤	1 面
	同上取付費		1 式
	配線工事費		1 式
	試験費		1 式
	消耗品雑材		1 式
	運搬交通費		1 式
-5	経費		
	養生仮設費		1 式
	現場経費		1 式
	法定福利費		1 式
	諸経費		1 式
	小計		
(5)	(衛生設備工事)		
	既設流し台撤去・復旧		2 台
	解剖台衛生設備配管盛替え床補修	給水・給湯、排水×2	1 式
	現地調査費		1 式
	現場経費		1 式
	交通費等		1 式
	工具等償却費		1 式
項目	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量
	福利厚生費		1 式

参考物品（その2）

品 名	数量
【機器設備】	
バイオハザード解剖台 直型 電動昇降 頭部昇降付 W2800*D800*H800-1000(仮)	2 台
同上給気付き照明ユニット(ラミナーフローシステム) W3300*D1200(1000)*H300(仮)	2 台
機器運搬送料	1 式
搬入据付設置接続費	1 式
【工事】	
付帯設備工事	
【機器設備工事】	1 式
【冷媒配管設備工事】	1 式
【夕外設備工事】	1 式
【電気工事】	1 式
【床工事】	1 式
現場管理費	1 式
諸経費	1 式

参考物品（その3）

商品番号・商品名	Model	数量
①ハイオガード対応感染症対策電動昇降解剖台 ※反射防止型仕様	KA-AS-BZH	2
②天井LED照明ラミネーターユニット	WLB-2910S	2
③4tユニットチャーター運賃・搬入・設置費	—	1
④空調工事一式（2台分）	—	
【工事内訳項目】		
●床工事（既設塩ビシート研り・床塗装）		115m2
●既設解剖台撤去作業		1
●2次側衛生配管工事（機器直近から接続のみ）		1
●既設空調配管盛替え・移設作業		1
●天井解体・復旧作業		1
●新規空調機器 （室内機4台・室外機2台・排気ファンユニット）		1
●ダンパー類（MD・VD・CD等）		1
●制御盤		1
●外壁ブラケット材		1
●ダクト・冷媒配管工事		1
●コア抜き・レントゲン工事		1
●グレーチング作業費		1
●2次側電源工事（既設分電盤ブレーカーから引込・配線）		1
●搬入・運搬費		1
●美装作業		1
●アスベスト調査費		1
●廃材処理費		1
●現場管理費		1
●諸経費		1
※法定福利費	は上記に含みます。	